



Werkbeschrijving



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Nieuwe of bestaande onbehandelde baksteen, pleisterwerk, etc



Foto 1: Onbehandelde grove betonsteen, lichte vervuiling.

Foto 2: Latei, muurverflaag intact, licht poederend.

Foto 3: Metselwerk losse voegen.

Licht aangetast verfsysteem: Bestaande schilderwerk is in redelijke staat > 90% intact. Minimaal kale delen, Lichte mate van vervuiling.



Foto 1: Diktekanten met veel mos-en alg vervuiling, verfsysteem heeft plaatselijk schade.

Foto 2: Muurverflaag met structuur intact. Vervuiling.

Foto 3: Algen aangroei, muurverflaag verder intact.



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Muurverf in slechte staat: Bestaande schilderwerk tussen 30 – 60% intact.



Foto 1: Slechte hechting van het muurverfsysteem.

Foto 2: Volledige onthechting, blaren, schollen extreme vochtbelasting.

Foto 3: Volledige onthechting van alle verflagen tot op de het kale pleisterwerk.

Behandelplan

Behandelplan	Systeem 1 (3 beurt) OHD 05/S1	Systeem 2 (2,5 beurt) OHD 03/S1	Systeem 3 (3 beurt) OHD 08/S1
Bestaande situatie	Nieuw of bestaand onbehandeld pleisterwerk, metselwerk. Verfwerk > 90% intact	Buitenmuurverf in redelijke staat Verfwerk 50 tot 90% intact	Buitenmuurverf in slechte staat Verfwerk 30 tot 60% intact
Voorbehandeling			
Reinigen	Eventuele zoutuitslag droog afborstelen. Reinigen met Polyfilla Pro S600 (in lauwwarm water).	Met Polyfilla Pro S600 in lauwwarm water.	Met Polyfilla Pro S600 in lauwwarm water.
Verflagen verwijderen	Niet nodig.	Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.	Alle verflagen verwijderen door of schuren, schrappen, borstelen of afbijten.
Afwerking			
Eerste laag	Het geheel behandelen met Globaprim Fix.	Kale delen gronden met Globaprim Fix.	Het geheel gronden met Globaprim Fix.
Tweede laag	Het geheel behandelen met Globacryl Villa Mat.	Het geheel behandelen met Globacryl Villa Mat.	Het geheel behandelen met Globacryl Villa Mat.
Derde laag	Het geheel afwerken met Globacryl Villa Mat	Het geheel afwerken met Globacryl Villa Mat	Het geheel afwerken met Globacryl Villa Mat



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Voorzieningen en reparaties

Vullen en repareren van scheuren

Scheuren (verticale delen) uithakken en vullen

De ondergrond ontdoen van stof, vuil e.d.

Scheuren zwaluwstaartvormig uithakken, reinigen en vervolgens vullen met Polyfilla PRO F220.

Het systeem vervolgen na volledige doorharding en droging.

Snelle reparatie van buitenvoegen

Losse voegen uithalen en vullen.

Ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof en los materiaal te zijn.

Breng de reparatiepasta Polyfilla S340 aan met behulp van een kitpistool direct vanuit de koker op de ondergrond. Zorg dat de

opening van het spuitmondje in de voeg zit. Vul de voeg en haal het overtollige pasta weg met een plamuurmes en

strijk de reparatiepasta met een kwastje na voor een gelijkmatige voeg.

Groene aanslag

Ondergronden met schimmel- of groenaangroei vooraf behandelen met Polyfilla PRO S630.



Situatie van het schilderwerk,
Afhankelijk van de bestaande
situatie worden er drie verschillende
systemen beschreven

Toepassen van GLOBACRYL VILLA MAT

Globatex Villa Mat is speciaal geschikt voor een duurzame bescherming en decoratie van o.a. gevels, wanden en plafonds van beton, baksteen, schuur-, pleister- en metselwerk. De acrylaatharsen waarborgen een blijvende elasticiteit, een uitstekende hechting (ook op oude alkydlagen) en praktisch geen afpoedering. Globacryl Villa Mat is door zijn samenstelling minder gevoelig voor alg- en groenaangroei.

Technische eigenschappen

Glans : mat

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
Het product niet verwerken bij een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog : ca. 1 uur
Overschilderbaar : ca. 6 uur

Theoretisch rendement
9 m²/liter

Dit is een standaard werkschrijving voor toepassing van GLOBACRYL VILLA MAT.
Zie voor aanvullende informatie het technisch documentatieblad

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel


Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl